



3	Улаштування цементної стяжки товщиною 80 мм по бетонній основі	PH7-17-1	100M2	10,1100	1159,00	3304,80	-	791	1140
<b>Розділ . Стайня</b>									
4	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	PH8-1-5	100M2	1,4885	2609,42	2070,86	538,56	3884	76,43
5	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	PH8-2-4	100M2	2,3	2652,89	1951,13	701,76	6102	125,39
6	Розбирання дерев'яних мауерлатів	PH8-1-6	100M2	2,3	865,33	514,45	350,88	1990	29,34
7	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	PH8-1-1	100M2	2,3	1019,28	790,80	228,48	2344	48,44
8	<b>ПОКРІВЛЯ</b> Улаштування цементної вирівнювальної стяжки товщ 30мм	PH8-35-1	100M2	1,67	9883,45	3347,07	1599,36	16505	138,6
9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до товщ 15мм)	PH8-35-3 к=5	100M2	-5,01	1148,73	86,14	269,28	-5755	-10,7
10	Улаштування крокв і мауерлатів з колод	PH8-24-2	M3	10,836	9520,70	1108,26	375,36	103166	305,58
11	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дошок і брусків під покрівлю	PH8-26-2	100M2	3,682	11749,39	1420,23	416,16	43261	136,75
12	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм	PH8-43-3	100M	0,81	27250,76	7840,14	497,76	22073	153,65
13	Улаштування покриття з листової сталі (шашка) покрівлі ( 329,2 м <sup>2</sup> )	PH8-27-3	100 M2	3,176375	100405,23	19411,29	285,60	318925	1348,29
14	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 Мм	PH7-17-5	100M2	0,1872	6651,85	3270,55	-	1245	15,58
15	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до товщ 150мм)	PH7-17-10 к=26	100M2	0,1872	24443,03	2464,58	-	4576	11,74

18	Плити облицьовувальні гранітні ( товщ. 40 мм ) 1 м <sup>2</sup> до 4	С1421-10179	м <sup>2</sup>	20,1	2102,40	43404	34222	63,67
19	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	РН2-6-6	100 м <sup>2</sup>	0,624	54842,72	4477,34	34222	63,67
20	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм	РН7-17-5	100 м <sup>2</sup>	0,156	6651,85	3270,55	1038	12,98
21	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до товщ 150мм) Н1=26	РН7-17-10 к=26	100 м <sup>2</sup>	0,156	24443,03	2464,58	3813	9,78
22	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі	РН7-17-1	100 м <sup>2</sup>	0,156	7156,65	3364,39	1116	13,35
23	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних рихтувань, висота рихтувань до 16 м Разом по розділу Стайня	РН20-5-1	100 м <sup>2</sup>	1,7	6773,08	3462,60	11514	147,9
24	<b>Розділ . Земляні роботи</b> Засипання вручну траншей, паух котлованів та ям відсівом	РН1-20-1	100 м <sup>3</sup>	1,688	7447,18	7447,18	12571	351,24
25	Пісок природний із відсівів подрібнення Разом по розділу Земляні роботи Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.	С1421-9550	м <sup>3</sup>	168,8	576,30	-	109850	351,24
							771942	3126,66





	у тому числі:							
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій	грн.					827000,00	
	- заробітна плата	грн.					130839,00	
	- вартість експлуатації машин	грн.					14051,00	
	у тому числі:							
	- заробітна плата робітників, що	грн.						
	обслуговують машини							
II.	Загальновиборничі витрати	Розрахунок	грн.				37566,00	
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.				809508,00	
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					<u>3126,66</u>
V.	у тому числі: зворотні суми		грн.					
	Інші сукупні витрати		грн.				809508,00	
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.				8473,00	<u>3126,66</u>
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б	грн.					
		Д.1.1-						
		1:2013						
		п.5.8.16						
		ДСТУ Б						
		Д.1.1-						
		1:2013						
		п.5.8.16						
VII.	Адміністративні витрати (1,23)		грн.				3846,00	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.				-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.				-	
	Всього вартість будівельних робіт		грн.				817981,00	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.				821827,00	<u>3126,66</u>

Відомості про витрати на закупівлю товарів, робіт та послуг, що здійснюються від об'єкту реалізації продукції

1. Разом	грн.	821827,00					
2. Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів	грн.	-					
3. Зворотні суми	грн.	821827,00					
4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (п.д.-п. 1-п.2-п.3)	грн.	43254,00					
- Єдиний податок за ставкою 5%	грн.	865081,00					
Разом (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	грн.	3126,66					
Всього за актом	грн.	865081,00					3126,66

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами. - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин. Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 130835 грн. у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 130835 грн.
- зарплата в експлуатації машин: 0 грн.
- зарплата у складі загальнозаводських витрат: 0 грн.

М. П. Замовник



Пригукський В. П.

" 13 " 09 2018 року

М. П. Гендирдяник (підрядник)



Парильцький О. В.

" 13 " 09 2018 року

управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області  
**ЗАРЕЄСТРОВАНО**  
 ТА ВВЕДНО НА ОБЛІК

24 14 ВР 2018 24  
 3143 865081,00

РОЗЦІНКИ  
 ПЕРЕВІРЕНО  
 К. П. І. К. 0 0

*(Handwritten signature)*