

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ ТА РЕСУРСІВ

Будівництво парку в районі між вул.Набережна, вул.Будівельників та просп.Незалежності у м.Нетішин Хмельницької області

Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку - 2,96 грн./люд.год.
Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат - 1,38 грн./люд.год.

Об'єми робіт

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5
Локальний кошторис №2-1-1 Будівельні роботи				
Покриття головних доріжок				
1	ЕН27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	2,476
2	РН20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	9,904
3	С311-8	Перевезення ґрунту до 8 км	т	990,4
4	Е1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,619
5	ЕН27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	2,476
6	ЕН27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3, товщ. 14 см	1000м2	-2,476
7	ЕН27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення тротуарів шириною 2 м із заповненням швів піском	1000 м2	2,476
8	РН18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	2489
9		Поребрик бетонний 0,5 м	шт	4983
Покриття другорядних доріжок				
10	ЕН27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	1,805
11	РН20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	7,22
12	С311-8	Перевезення ґрунту до 8 км	т	722
13	Е1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,45125
14	ЕН27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	1,805
15	ЕН27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3, товщ. 14 см	1000м2	-1,805
16	ЕН27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення площадок та тротуарів шириною 2 м із заповненням швів піском	1000 м2	1,805
17	РН18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	2234
18		Поребрик бетонний 0,5 м	шт	4472
Покриття зон відпочинку				
19	ЕН27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,21
20	РН20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,84
21	С311-8	Перевезення ґрунту до 8 км	т	84
22	Е1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0525
23	ЕН27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,21
24	ЕН27-13-4	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3, товщ. 14 см	1000м2	-0,21
25	ЕН27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення площадок та тротуарів шириною 2 м із заповненням швів піском	1000 м2	0,21
26	РН18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	198

1	2	3	4	5
27		Поробрик бетонний 0,5 м	шт	400
28	ЕН6-1-1	Улаштування бетонної підготовки (бетонування стійок лавок та гойдалок)	100м3	0,102
29	ЕН8-2-1	Майданчики під біотуалети 2 шт Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	4,3
30	ЕН6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,078
31		Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,24506
32		Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм	т	0,24506
1	М8-572-3	Локальний кошторис №2-1-2 Зовнішнє освітлення Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1
2		Шафа розподільча ЩУРВ-3/12зо136УХЛЗ	шт	1
3	М8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	3
4		Вимикач автоматичний ВА47-29М 3Р 40 А	шт	1
5		Вимикач автоматичний ВА47-29М 3Р 32 А	шт	2
6	М8-600-2	Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі	шт	1
7		Лічильник трифазний НИК2303 АРП1Т	шт	1
8	М8-572-5	Монтаж шафи управління освітленням ШНО-01, що встановлюється на стіні, висота і ширина до 1700х1100 мм	шт	2
9		Шафа зовнішнього освітлення ШНО-01 (комплект)	шт	2
10	М8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1
11		Вимикач автоматичний ВА47-29М 3Р 32 А	шт	1
12	М8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	6
13		Вимикач автоматичний ВА47-29М 3Р 25 А	шт	5
14		Вимикач автоматичний ВА47-29 1Р 10 А	шт	1
15	Е33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	90
16		Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	18
17	Е33-115-1	Установлення світильників з лампами розжарювання	шт	180
18		Освітлювальний комплекс КО-1, ДКУ42Н, ОТ-2У, КР32У- 1,25-1,3-2Н (комплект: опора, кронштейн на опорі, світильники 2 шт)	шт	90
		Локальний кошторис №2-1-3 Придбання устаткування та МАФ		
1		Садова гойдалка KIDIGO тм	шт	10
2		Лавка SL 09	шт	5
3		Лавка LP035	шт	20
4		Лавка "Класік"	шт	10
5		Вуличний смітник металевий 0201	шт	60
6		Біотуалет з баком 250 літрів, туалет вуличний, кабіна автономна, мобільна	шт	4
7		Біотуалет для інвалідів, кабіна утеплена, туалет автономний	шт	2

Примітка: Всі посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – треба розуміти та читати як вираз «**або еквівалент**» (згідно пункту 3 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі»). Усі показники еквіваленту мають бути не гіршими, ніж у зазначених матеріалах (виробах, конструкціях, устаткуванні).

Головний спеціаліст планово-економічного відділу управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради



Людмила ЛУЦЮК