

	Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальноновиробничих витрат=0,4123								
	Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальноновиробничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821								
	Розділ . Стіни								
1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін , площа відбивання в одному місці більше 5 м2	PH11-50-2	100м2	1,63	3766,61	3473,05	<u>293,56</u> 115,73	6140	<u>103,53</u> 2,55
2	Противігрибкова обробка стін	PH20-19-1	100м2	1,63	2291,34	707,64	-	3735	<u>18,72</u>
3	Улаштування гідроізоляції	PH7-18-3	100м2	1,63	7961,76	2716,21	<u>8,15</u> 7,44	12978	<u>65,31</u> 0,17
4	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по металевому каркасу	EH10-9-1 к=1,15	100м2	1,63	30808,82	17308,15	-	50218	<u>430,99</u>
5	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	EH15-56-3 к=1,15	100 м2	1,63	5306,74	3697,10	-	8650	<u>88,9</u>
6	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	EH15-56-4 к=2 К-1,15	100 м2	1,63	2926,38	1958,94	<u>4,68</u> 4,28	4770	<u>47,1</u> 0,1
7	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Разом по розділу Стіни	PH12-49-5	100м2	1,63	10914,23	3363,51	<u>1,02</u> 0,93	17790	<u>85,73</u> 0,02
								104281	<u>840,28</u> 2,84
	Розділ . Укоси								
8	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	EH15-63-2 к=1,15	100м2	0,0382	28866,66	20857,53	<u>251,83</u> 239,61	1103	<u>12,93</u> 0,15

	Примітки (8.9)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.						
VII.	Адміністративні витрати (1,38)		грн.				1260,00		
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.				-		
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.				-		
	Всього вартість будівельних робіт		грн.				133846,00		
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.				135106,00		<u>907.87</u>
									5,25
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції		грн.				10061,00		
	у тому числі:								
	- Податок на додану вартість у вартості придбання матеріалів і послуг	Розрахунок N П-139-1	грн.				10061,00		
	1. Разом		грн.				145167,00		
	2. Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів		грн.				-		
	3. Зворотні суми		грн.				-		
	4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (п4. =п.1-п.2-п.3)		грн.				145167,00		
	- Єдиний податок за ставкою 5%	Розрахунок N П-137	грн.				7111,00		
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.				152278,00		<u>907.87</u>
									5,25

0	Безпіддане покриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	EH15-56-4 к=2 К-1,15	100 м2	0,0382	2926,38	1958,94	<u>4,68</u> 4,28	112	<u>1,1</u> -
10	Безпіддане покриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу (типу "сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	EH15-56-4 к=2 К-1,15	100 м2	0,0382	2926,38	1958,94	<u>4,68</u> 4,28	112	<u>1,1</u> -
11	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	PH12-49-5	100м2	0,0382	10953,24	3363,51	<u>1,02</u> 0,93	418	<u>2,01</u> -
12	Навантаження сміття вручну	PH20-40-1	1 т	5,509	106,95	106,95	-	589	<u>10,78</u> -
13	Перевезення сміття до 30 км	C311-30-M	т	5,509	195,66	-	<u>195,66</u> 30,82	1078	<u>-</u> 2,26
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							3503	<u>28,9</u> 2,41
								107784	<u>869,18</u> 5,25
I.	Разом прями витрати		грн.					107784,00	<u>869,18</u> 5,25
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					50309,00	
	- заробітна плата		грн.					55885,00	
	- вартість експлуатації машин		грн.					1590,00	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					389,00	<u>-</u> 5,25
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					19853,00	<u>38,69</u> -
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.					-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					127637,00	<u>907,87</u> 5,25
	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	-
V.	Інші супутні витрати		грн.					-	-
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					127637,00	<u>907,87</u> 5,25

							263 1 2-1 ПД МБЗ	10
							9	
							152278,00	
								907,87
								5,25

Примітка:
 - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 60339 грн.,
 у тому числі:
 - зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 55885 грн.;
 - зарплата в експлуатації машин: 389 грн.;
 - зарплата у складі загальноновиробничих витрат: 4065 грн.

М. П. Замовник
 М. П. Генпідрядник (підрядник)
 М. П. Субпідрядник



" 11 " 03 2020 року
 " 11 " 03 2020 року
 " 11 " 03 2020 року